

01. sejmutí ornice tl. 10 cm	m3	10,13
02. rozprostření ornice tl. do 15 cm (60,16*0,15)	m3	9,02
03. přebývá ornice - odvoz na skládku stavebníka	m3	1,11
04. odstranění živičného krytu chodníků tl. dp 10 cm odvoz k recyklaci do specializované firmy	m2	333,27
05. odstranění podkladu z kameniva tl. do 10 cm	m3	33,38
06. odkopávky pro silnice hor. 4	m3	44,17
	součet	m3 77,55
07. násypy a zásypy úpravy terénu	m3	13,33
08. přebývá výkopku - odvoz na regul. skládku	m3	64,22
09. vytrhání obrubníků (295,56*0,1450) odvoz na reg. skládku do 4000 m	t	42,86
10. rozebrání dlažby z kostek (9,21*0,0597) odvoz na skládku stavebníka do 1000 m	t	0,55
11. prava pláň se zhutněním	m2	455,97
12. svahování násypů	m2	44,43
13. založení trávníku výsevem	m2	60,16
14. řezání živičného krytu tl. 5-10 cm	m	200,46

Zodpovědný projektant Josef Jelínek		Vyracoval Josef Jelínek		PROKON projektová a inženýrská kancelář Plzeňská 131/15 Mariánské Lázně IČO : 10340866
Obec Drmoul	Okres Cheb	Kraj Karlovarský		
Stavebník Obec Drmoul, Plzeňská 237, 354 72 Drmoul				
Stavba OBNOVA CHODNÍKŮ p.p.č. 1188/1, 1188/17, 1239/3 k.ú. D R M O U L				
Objekt				Účel PD : DPS
				Část PD SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ
Datum				ZÁŘÍ 2014
Název výkresu BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ				Měřítko Č. výkresu B- 04